

# ÅRSMELDING FOR KNUTSHØ VILLREINUTVALG 2018

## ADMINISTRATIVE FORHOLD

Utvalgets styre har hatt følgende sammensetning i perioden 31.12.2017- 31.12.2018

Navn	Vara	Valgt for perioden
Arnt Strand	Marit Mjøen	2016 – 2019
Helge Ivar Hovde	Egil Eide	2017 – 2020
Jørgen Strømhaug	Hallgeir Odden	2016 – 2019
Narve Hårstad	Ivar Arne Hagen	2018 – 2021
Trond Berger	Kjell Bratlien	2018 – 2021

Narve Hårstad har vært leder og Helge Ivar Hovde har vært nestleder fra årsmøtet 2016. Sekretærtjenesten har vært lagt til Kvikne utmarksråd v/Kristin Lund Austvik. Regnskapsfunksjon var lagt til Oppdal Bygdeallmenning ved Liv Flå.

## Møter

Det er avholdt 2 styremøter i perioden der det er behandlet 12 saker. Årsmøtet ble holdt på Oppdal den 5. april. Det ble holdt et oppsyns- og utvalgsmøte den 10.12, hvor utvalgets medlemmer og rettighetshavernes oppsyn deltok for erfarings- og målutveksling. Styreleder og sekretær deltok også på dialogmøte med villreinnemnda for Snøhetta/ Knutshø og villreinutvalget for Snøhetta etter jakta.

## Økonomi/regnskap

Regnskapet for 2018 viser et årsresultat på kr. 23 281,35

## OPPSYNTJENESTEN

I 2018 ble oppsynsordninga fra 2017 videreført. Ordninga fordeler kostnadene for oppsyn mer jevnt på rettighetshaverne. To oppsyn var til enhver tid ute og hadde da ansvar for å følge reinens forflytninger. Slik fikk Folldal, Oppdal og TOR ansvar for å stille med oppsyn i til sammen ca. 3 uker hver under jakta. Dermed ble også oppsynsvirksomheten relativt likt fordelt mellom Oppdal bygdeallmenning, Folldal Fjellstyre og Kvikne utmarksråd. For mer detaljert rapport vedrørende oppsynstjenesten, se rapporten «Oppsyn og felling i Knutshø villreinområde 2018», som er utsendt tidligere.

## KVOTE, FELLINGSRESULTAT OG RAPPORTERINGSRUTINER

### Fellesjaktavtaler

Tynset og Rennebu jaktfelt (ToR), Oppdal og Statskog videreførte i 2018 ordninga fra 2016 og 2017 med gjensidig overgang mellom disse tre terrengene. Avtalen omfattet de tre siste midtukene (man. tom. tors.) med inntil to kort per jeger. Mer info i rapporten «Oppsyn og felling i Knutshø villreinområde 2018».

## Kvote 2018

Det ble fastsatt en kvote på 400 dyr (+20 dyr til Fåset og Naustervorda), og jakttid 20.08 – 15.09. Kvotefordelingen ble satt til 45% kalv, 30% simle/ungdyr og 25% fritt dyr.

## Fellingsresultat

Det ble registrert felt 167 (168 med Fåset og Naustervorda) dyr i løpet av jakta 2018, noe som gir en fellingsprosent på 41,6 % (40 % med Fåset og Naustervorda). For mer detaljert sammenstilling av fellingsresultatet i 2018, se rapporten «Oppsyn og felling i Knutshø villreinområde 2018».

## Kjeveinnsamling

Innsamlingsprosenten varierer en del mellom rettighetshaverne. For hele Knutshøområdet ble det i 2018 samlet inn kjever av 54 % av de felte dyrene. Av disse var 36,5 % oppgitt nøyaktig veid. Jegerne som leverte rengjorte kalvekjever og hvor slaktet var nøyaktig veid er med i trekning om ett fridyrkort i 2019. 25 jegerne er med i denne trekningen foran jakten i 2019.


## Rapporteringsrutiner

Jaktfeltenes kvalitet på rapportering til utvalget var varierende. Utvalget hadde ikke status på alle kort innen rapporteringsfristen. Dagbøter ble ikke benyttet i 2018.

## FELTMESSIG REGISTRERINGSARBEID

### Minimumstelling

Håvard Rønning og Ingebrigt Storli gjennomførte minimumstellinga den 1. mars. Det ble funnet ni flokker. Til sammen ble det da funnet 1312 dyr på tellingen. Det var gode forhold, og godt snødekke i hele området som det ble fløyet. De så spor før funn av alle flokkene, bortsett fra den i Langhøa, som ble observert uten først å ha sett spor. De har ingen mistanke om dyr eller spor andre steder. Beregnet vinterstamme ut fra tidligere minimumstelling, felling og strukturtelling var på 1331 dyr.




Figur 1. Minimumstillinger og beregnede bestandsstørrelser i årene 1986 - 2018

## Kalvetelling

Kalvetellingen i 2018 ble gjennomført 26. juni av Roy Andersen, NINA. Tellingen gav et resultat på 39,37 kalv pr. 100 simle/ungdyr (tabell 1). Kalveproduksjonen de siste tolv årene (2007 – 2018) har vært stabil eller svakt synkende. I årene 1994 – 2005 var kalveproduksjonen betydelig høyere, med gjennomsnitt 56 kalv pr. 100 simle/ungdyr.

**Tabell 1.** Kalvetellinger i Knutshø 2007 – 2018

År	Dato	Ant. flokker	Tot. ant. dyr	Simle/ungdyr	Kalv	Bukk	K/100S-U
2007	30.6.	2	1459	918	419	122	45,6
2008	2.7.	4	1508	979	416	75	42,5
2009	24.6.	4	1425	843	384	210	45,6
2010	26.6.	1	1393	937	396	60	42,3
2011	14.7.	4	1344	875	409	60	46,74
2012	12.7.	1	1324	925	347	52	37,51
2013	06.7.	1	1286	867	363	26	41,87
2014	25.6.	2	778	524	234	20	44,7
2015	27.6.	2	1269	869	377	23	43,4
2016	07.7.	2	1158	785	309	64	39,4
2017	09.7.	2	1128	740	308	80	41,6
2018	26.jun	4	1245	741	287	217	39,37



**Figur 2** Kalvetellinger i Knutshø 2007 – 2018

## Strukturtelling

Strukturtellingen i 2018 ble gjennomført 10. oktober av Håvard Rønning og Odd Enget. Det ble registrert 567 dyr (tabell 2). De fleste kategorier av dyr ligger innenfor eller nært målene i bestandsplanen ifølge tellingene i 2018. Unntaket er at storbukkeandelen er lavere enn tidligere år, noe som også var også inntrykket tellemannskapet hadde under tellinga.

**Tabell 2.** Strukturtellinger i Knutshø 2008 – 2018.

År	Ant. flokker	Ant. dyr telt	Kalv	Simler	Ungbuk	Bukk 2 år	Eldre bukk
<b>Målsetninger i bestandsplanen:</b>			<b>(18 - 23%)</b>	<b>(40 - 44%)</b>	<b>(7 - 9%)</b>	<b>(7 - 9%)</b>	<b>(18 - 22%)</b>
2008	9	507	20,9	41,2	10,5	7,2	20,3
2009	4	768	23,3	42,8	6,3	8,5	19,1
2010	1	575	17,6	49,4	6,1	10,1	16,9
2011	2	430	19,3	47	5,6	8,4	19,7
2012	3	1012	19,2	47,8	7	7,8	18,2
2013	2	478	22,4	45,8	6,1	8,8	16,9
2014	1	452	18,1	45,3	6	11,7	18,8
2015	2	561	23,4	41,5	4,6	7	23,5
2016	3	645	23	42,5	7	8	19,5
2017	2	397	24,2	41,8	5,5	7,6	20,9
2018	3	567	24,87	46,56	5,11	8,68	14,81

## Stammeregnskap

Beregninger ut fra stammeregnskapet gir en vinterbestand 2018/2019 på 1431 dyr dersom den naturlige avgangen er 0, og 1365 dyr dersom den naturlige avgangen er 4 % (av bestand før jakt). Det er grunn til å anta at bestanden ligger under målsetningen i bestandsplanen om en vinterstamme på 1500 dyr. Det vil være svært verdifullt å få en god minimumstilling vinteren 2019.

### Oppdal, februar 2019

*Narve Hårstad*

*Helge Ivar Hovde*

*Trond Berger*

*Jørgen Strømhaug*

*Arnt Strand*