

ÅRSMELDING FOR KNUTSHØ VILLREINUTVALG 2020

ADMINISTRATIVE FORHOLD

Utvalgets styre har hatt følgende sammensetning i perioden 31.12.2019- 31.12.2020

| Navn | Vara | Valgt for perioden |
|------------------|-----------------|--------------------|
| Arnt Strand | Marit Mjøen | 2019 – 2022 |
| Børge Røhjell | Egil Eide | 2020 – 2023 |
| Jørgen Strømhaug | Hallgeir Odden | 2019 – 2022 |
| Narve Hårstad | Ivar Arne Hagen | 2018 – 2021 |
| Trond Berger | Kjell Bratlien | 2018 – 2021 |

Narve Hårstad har vært leder og Børge Røhjell har vært nestleder i perioden fra årsmøtet 2020. Sekretærtjenesten har vært lagt til Kvikne utmarksråd v/Kristin Lund Austvik. Regnskapsfunksjon var lagt til Oppdal Bygdeallmenning ved Liv Flå.

Møter

Det er avholdt 2 styremøter i perioden der det er behandlet 15 saker. I tillegg ble det avholdt et møte om overgangsavtaler i Folldal i regi av villreinutvalget med deltakere fra både villreinutvalg og representanter fra alle lag i Folldal. Årsmøtet ble avlyst grunnet Covid-19. I tillegg til styremøtene ble det avholdt et felles oppsyns- og utvalgsmøte for Forollhogna og Knutshø før jaktstart. Sekretær deltok også på dialogmøte med villreinnemnda for Snøhetta/ Knutshø og villreinutvalget for Snøhetta etter jakta. Dette ble avholdt på Teams på grunn av Covid-19 reglementet. Villreinerådets fagdager ble i 2020 avlyst, også grunnet Covid-19.

Økonomi/regnskap

Regnskapet for 2020 viser et årsresultat på kr. -9 036,63 (-5.200,- i budsjettet).

OPPSYNSTJENESTEN

TOR og Oppdal/Statskog hadde i 2020 felles oppsynsordning der 1 oppsyn fra TOR og 1 fra Oppdal hadde ansvar for oppsynet sammen til enhver tid. I dagene med overgang var oppsynet og hjelp til der det trengtes på disse terrengene. I 2020 var det mye rein på Oppdal de siste dagene av jakta, da det ikke var overgang, og derfor er antall oppsynstimer på Oppdal høyere enn TOR. Folldal hadde mye rein store deler av jakta og har derfor også tilsvarende høyere timeantall.

For mer detaljert rapport som gjelder oppsynstjenesten, se rapporten «Oppsyn og felling i Knutshø villreinområde 2020».

KVOTE, FELLINGSRESULTAT OG RAPPORTERINGSRUTINER

Fellesjaktavtaler

Tynset og Rennebu jaktfelt (ToR), Oppdal og Statskog videreførte i 2020 ordninga fra 2016-2019 med gjensidig overgang mellom disse tre terrengene. Avtalen omfattet de tre siste midtukene (man. tom. tors.) med inntil to kort per jeger. Mer info i rapporten «Oppsyn og felling i Knutshø villreinområde 2020».

Kvote 2019

Det ble fastsatt en kvote av årsmøtet på 500 dyr (+20 dyr til Fåset og Naustervorda), og jakttid 20.08 – 21.09. Kvotefordelingen ble satt til 45% kalv, 30% simle/ungdyr og 25% fritt dyr.

Fellingsresultat

Det ble registrert felt 313 (187 med Fåset og Naustervorda) dyr i løpet av jakta, noe som gir en fellingsprosent på 62 % (60 % med Fåset og Naustervorda). For mer detaljert sammenstilling av fellingsresultatet i 2020, se rapporten «Oppsyn og felling i Knutshø villreinområde 2020».

Kjeveinnsamling

Innsamlingsprosenten varierer en del mellom rettighetshaverne. For hele Knutshøområdet ble det i 2020 samlet inn kjever av 73 % av de felte dyrene. Av disse var 62,3 % oppgitt nøyaktig veid.


Rapporteringsrutiner

Jaktfeltenes kvalitet på rapportering til utvalget var varierende. Utvalget hadde ikke status på alle kort innen rapporteringsfristen. Dagbøter ble ikke benyttet i 2020.

FELTMESSIG REGISTRERINGSARBEID

Minimumstelling

Håvard Rønning og Tord Bretten var med i fly og fikk fotografert flokkene den 5. mars. Det ble funnet 9 flokker. Til sammen ble det da funnet 1437 dyr på tellingen. Det var gode forhold, og godt snødekke i hele området som det ble fløyet. De har ingen mistanke om dyr eller spor andre steder. Beregnet vinterstamme ut fra tidligere minimumstelling, felling og strukturtelling var på 1407 dyr.



Figur 1. Minimumstillinger og beregnede bestandsstørrelser i årene 1986 - 2020


Kalvetelling

Kalvetellingen i 2020 ble gjennomført 25. juni av Roy Andersen, NINA. Tellingen gav et resultat på 36,6 kalv pr. 100 simle/ungdyr (tabell 1). Kalveproduksjonen de siste tretten årene (2007 – 2020) har vært stabil eller svakt synkende.

Tabell 1. Kalvetellinger i Knutshø 2007 – 2020

| År | Dato | Ant. flokker | Tot. ant. dyr | Simle/ungdyr | Kalv | Bukk | K/100S-U |
|------|-------|--------------|---------------|--------------|------|------|----------|
| 2007 | 30.6. | 2 | 1459 | 918 | 419 | 122 | 45,6 |
| 2008 | 2.7. | 4 | 1508 | 979 | 416 | 75 | 42,5 |
| 2009 | 24.6. | 4 | 1425 | 843 | 384 | 210 | 45,6 |
| 2010 | 26.6. | 1 | 1393 | 937 | 396 | 60 | 42,3 |
| 2011 | 14.7. | 4 | 1344 | 875 | 409 | 60 | 46,74 |
| 2012 | 12.7. | 1 | 1324 | 925 | 347 | 52 | 37,51 |
| 2013 | 06.7. | 1 | 1286 | 867 | 363 | 26 | 41,87 |
| 2014 | 25.6. | 2 | 778 | 524 | 234 | 20 | 44,7 |
| 2015 | 27.6. | 2 | 1269 | 869 | 377 | 23 | 43,4 |
| 2016 | 07.7. | 2 | 1158 | 785 | 309 | 64 | 39,4 |
| 2017 | 09.7. | 2 | 1128 | 740 | 308 | 80 | 41,6 |
| 2018 | 26.6. | 4 | 1245 | 741 | 287 | 217 | 39,37 |
| 2019 | 10.7. | 1 | 1201 | 792 | 324 | 85 | 40,9 |
| 2020 | 25.6. | 2 | 1228 | 839 | 307 | 82 | 36,6 |

Figur 2 Kalvetellinger i Knutshø 2007 – 2020



Strukturtelling

Strukturtellinga ble i 2020 gjennomført av Olav Strand og Kristin Lund Austvik den 11. nov. Flokken som man fant i Råtåsjøhøi ble filmet for senere opptelling. Tallene er tatt med i tabellen under (tabell 2).

Tabell 2. Strukturtellinger i Knutshø 2008 – 2020

| År | Ant. flokker | Ant. dyr telt | Kalv | Simler | Ungbukk | Bukk 2 år | Eldre bukk |
|--------------------------------|-------------------------|---------------|------------|------------|----------|-----------|------------|
| Målsetninger i bestandsplanen: | | | (18 - 23%) | (40 - 44%) | (7 - 9%) | (7 - 9%) | (18 - 22%) |
| 2008 | 9 | 507 | 20,9 | 41,2 | 10,5 | 7,2 | 20,3 |
| 2009 | 4 | 768 | 23,3 | 42,8 | 6,3 | 8,5 | 19,1 |
| 2010 | 1 | 575 | 17,6 | 49,4 | 6,1 | 10,1 | 16,9 |
| 2011 | 2 | 430 | 19,3 | 47 | 5,6 | 8,4 | 19,7 |
| 2012 | 3 | 1012 | 19,2 | 47,8 | 7 | 7,8 | 18,2 |
| 2013 | 2 | 478 | 22,4 | 45,8 | 6,1 | 8,8 | 16,9 |
| 2014 | 1 | 452 | 18,1 | 45,3 | 6 | 11,7 | 18,8 |
| 2015 | 2 | 561 | 23,4 | 41,5 | 4,6 | 7 | 23,5 |
| 2016 | 3 | 645 | 23 | 42,5 | 7 | 8 | 19,5 |
| 2017 | 2 | 397 | 24,2 | 41,8 | 5,5 | 7,6 | 20,9 |
| 2018 | 3 | 567 | 24,87 | 46,56 | 5,11 | 8,68 | 14,81 |
| 2019 | Ingen vellykket telling | | | | | | |
| 2020 | 1 | 547 | 18 | 51 | 6 | 13 | 12 |

Stammeregnskap

Beregninger ut fra stammeregnskapet gir en vinterbestand 2020/2021 på 1359 dyr dersom den naturlige avgangen er 4 % (av bestand før jakt). Det er imidlertid mulig at dødeligheten i vinter har vært noe høyere enn normalt ettersom det var et utbrudd av fotråte i fjor sommer/høst. Det er uansett grunn til å anta at bestanden ligger under målsetningen i bestandsplanen om en vinterstamme på 1500 dyr.

Oppdal, mars 2021

Narve Hårstad

Børge Røhjell

Marius Flemmen Knudsen

Jørgen Strømhaug

Arnt Strand